



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายคอสะพานหลังโรงเรียนวัดสระ หมู่ที่ ๕  
ตำบลท่าพญา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายคอสะพานหลังโรงเรียนวัดสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพญา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายอรรถชัย รอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ

ซ่อมแซมถนน คสล.สายคอสะพานหลังโรงเรียนวัดสระผิงจระจกกว้าง4.00 ม. ยาว108 เมตรหนา 0.10 เมตรและกว้าง4.5 เมตร ยาว 11 เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า481.5 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาณหินคลุกถมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.และเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่                              | รายการ              | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | งาน/กลุ่มงาน งานทาง | 189,097.10            | 1.4019   | 265,095.22           | Factor F ภายได้เงื่อนไข<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมค่าก่อสร้าง                        |                     |                       |          | 265,095.22           | ระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                  |
| ขอใช้งบประมาณเพียง                    |                     |                       |          | 265,000.00           | 60                                                                                                |
| (ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน |                     |                       |          |                      |                                                                                                   |

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

0.00

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายสยาม รัตนน้อย

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสมนันทน์ ยศมาก)

(นางนงเยาว์ งามกิจ)

(ลงชื่อ)





เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิชัย รอดมนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

โครงการ

ซ่อมแซมถนน คสล.สายคอสะพานหลังโรงเรียนวัดสระผิงจระจกกว้าง 4.00 ม. ยาว 108 เมตร หนา 0.10 เมตรและกว้าง 4.5 เมตร ยาว 11 เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 481.5 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาณหินคลุกถมให้ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.และเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

พฤษภาคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวม        |
|--------------|----------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|--------------------|-----------|------------|
|              |                                              |        |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |            |
| 1            | งานเสริมผิวจราจร                             | -      | ตร.ม. | -        | -          | 1,000.00           | -         | -          |
| 2            | งานดินถมปรับพื้นที่พร้อมเกรดเกลี่ย (หินคลุก) | -      | ลบ.ม. | -        | -          | -                  | -         | -          |
| 3            | ทรายหยาบรองพื้น                              | -      | ลบ.ม. | -        | -          | -                  | -         | -          |
| 4            | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.    | 48.15  | ลบ.ม. | 2,200.00 | 105,930.00 | 306.00             | 14,733.90 | 120,663.90 |
| 5            | ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.          | 481.50 | ตร.ม. | 45.00    | 21,667.50  | 10.00              | 4,815.00  | 26,482.50  |
| 6            | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                   | 95.00  | เมตร  | 198.00   | 18,810.00  | 21.94              | 2,084.30  | 20,894.30  |
| 7            | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.         | 30.00  | กก.   | 20.85    | 625.50     | 4.10               | 123.00    | 748.50     |
| 8            | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.       | -      | กก.   | 22.81    | -          | 4.10               | -         | -          |
| 9            | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.         | -      | กก.   | -        | -          | -                  | -         | -          |
| 10           | แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)    | 30:00  | เมตร  | 22.90    | 687.00     | 14.03              | 420.90    | 1,107.90   |
| 11           | ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว                      | -      | ท่อน  | -        | -          | -                  | -         | -          |
| 12           | งานไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.                | -      | ลบ.ม. | -        | -          | -                  | -         | -          |
|              | 11.1 ดินถมเสริมไหล่ทาง หนา 0.20 ม.           | -      | ลบ.ม. | -        | -          | -                  | -         | -          |
|              | 11.2 หินคลุก                                 | 40.00  | ลบ.ม. | 450.00   | 18,000.00  | 30.00              | 1,200.00  | 19,200.00  |
| ยอดยกไป ปร.5 |                                              |        |       |          | 165,720.00 |                    | 23,377.10 | 189,097.10 |

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565

- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน เมษายน 2566

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร