



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ที่ นศ ๗๖๘๐๓ /

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อ้างถึง คำสั่ง อบต.ท่าพญา ที่ ๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดบันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และช่วงระยะเวลาของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูส่งน้ำบ้านแพรงเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพญา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินถมไหล่ทาง ๑ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไหล่ทางหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๕/๒๕๕๙ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๔๓๑,๙๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูส่งน้ำบ้านแพรงเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพญา คือ ๔๓๑,๙๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคาก่อสร้างในวงเงิน ๔๓๑,๙๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูส่งน้ำบ้านแพรงเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพญา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินถมไหล่ทาง ๑ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไหล่ทางหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสยาม รัตน์น้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิตยา วัฒนสมัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานะ ทองเนื่องาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติ

.....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคู่ส่งน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพญา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินถมไหล่ทาง ๑ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไหล่ทางหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๕/๒๕๕๙ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๔๓๑,๙๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๑,๙๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคู่ส่งน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพญา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินถมไหล่ทาง ๑ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไหล่ทางหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เงิน ๔๓๑,๙๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดที่ อบต.ท่าพญากำหนด

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสยาม รัตนน้อย

๖.๒ นางสาวอติตยา วัฒนสมัย

๖.๓ นายมานะ ทองเนียม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หินคลุกไหล่ทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 12.50 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบตลอดสายและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบคูสงน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2559 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ส.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	353,766.34	1.2715	449,813.90	Factor F ภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				449,813.90	ระยะเวลาก่อสร้าง
ขอใช้งบประมาณเพียง				431,900.00	60
(ตัวอักษร) สีสันสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 750.00 ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายสยาม รัตนน้อย

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอติทยา วัฒนสมัย)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หินคลุกไหล่ทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 12.50 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบตลอดสายและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายเลียบคู่งน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

แบบเลขที่ 5 2559

ประมาณราคาโดยนายมานะ ทองเนียม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 28 ส.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,297.50	1,297.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม.	330.00	12,375.00	10.00	375.00	12,750.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	112.50	ลบ.ม.	2,188.79	246,238.88	306.00	34,425.00	280,663.88
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	750.00	ตร.ม.	30.00	22,500.00	5.00	3,750.00	26,250.00
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	250.00	เมตร	-	-	21.94	5,485.00	5,485.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	208.50	กก.	20.85	4,347.23	4.10	854.85	5,202.08
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.	-	กก.	22.81	-	4.10	-	-
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	33.45	กก.	23.55	787.75	4.10	137.15	924.89
9	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	150.00	เมตร	22.79	3,418.00	14.03	2,104.50	5,522.00
10	ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	49.00	196.00	-	-	196.00
11	งานโหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 11.1 ดินถมเสริมโหล่ทาง หน้า 0.20 ม. 11.2 หินคลุก	25.00 12.50	ลบ.ม. ลบ.ม.	390.00 428.00	9,750.00 5,350.00	10.00 10.00	250.00 125.00	10,000.00 5,475.00
ยอดยกไป ประ.5					304,962.85		48,804.00	353,766.34

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่: กค.0421.5/17721 ลว. 16 พฤษภาคม 2559
- ราคาวัดลูกก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไร้ค่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/41578 ลว. 15 ตุลาคม 2558

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายมานะ ทองเนียม)