

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ ๓,๙ ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ปพท. ๒๕๕๘.๐๔ งบประมาณ ๑,๓๐๗,๙๖๓ บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๗,๙๖๓.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลท่าพญา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE ๓๖๐ มม. PN ๖.๐ ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ปพท. ๒๕๕๘.๐๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดที่ อบต.ท่าพญากำหนด

๕.๑. แบบสรุปราคากลางงาน (งานประปา)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอรุณ...ชูประจง

๖.๒. นายมานะ...ทองเนืองงาม

๖.๓. นางพัชรพร...อุ้นใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ที่ นศ ๗๖๘๐๓ /

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสามแยกวัดแจ้ง - ป้อม
ยาม หมู่ที่ ๓,๙ ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ป
พน. ๒๕๕๘ ๐๕ งบประมาณ ๑,๓๐๗,๙๖๓ บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อ้างถึง คำสั่ง อบต.ท่าพญา ที่ ๐๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดบันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงระยะเวลาของโครงการวางท่อ
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ ๓,๙ ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลน
ของการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ปพน. ๒๕๕๘ ๐๕ งบประมาณ ๑,๓๐๗,๙๖๓ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับโครงการวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปาสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ ๓,๙ ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ปพน. ๒๕๕๘ ๐๕ คือ ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคาค่าก่อสร้างในวงเงิน ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท เป็นราคากลาง
สำหรับโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ ๓,๙ ระยะทาง
๑,๗๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ส.ปพ.น. ๒๕๕๘ ๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ชูประจง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานะ ทองเนื่องาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางพัชรพร อุ่นใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ

.....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานประปา

ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสถาบันแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ 3,9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ กปก.ส.ปพ. 2558 05 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการตามแบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22/5/2558 (คัดลอกมาจากราคากลางของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานอาคาร ภายใต้เงื่อนไข ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	933,381.00	1.2726	1,187,820.66 30,198.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,218,018.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ				1,218,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรุณ ชูประจักษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมานะ ทองเนื้องาม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางพัชรพร อุ่นใหม่)

กรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 1,218,000 บาท

งบประมาณตามข้อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2558 1,307,963 บาท

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปร.4 แผ่นที่1/1

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสามแยกวัดแจ้ง - ป้อมยาม หมู่ที่ 3,9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประมาณการตามแบบเลขที่ 2558 05 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จำนวน 8 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN6.0	1,770.00	ม.	275.00	486,750.00	131.00	231,870.00	718,620.00
2	ท่อ PB Ø 50 มม.	25.00	ม.	187.00	4,675.00	21.00	525.00	5,200.00
3	ท่อ S/P ชนิดไคติน Ø 150 มม.	25.00	ม.	1,516.00	37,900.00	108.00	2,700.00	40,600.00
4	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø150x150x150 มม.	2.00	ตัว	2,575.00	5,150.00	390.00	780.00	5,930.00
5	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน Ø150x150x150 มม.	2.00	ตัว	2,390.00	4,780.00	390.00	780.00	5,560.00
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 ° หน้างาน 150 มม.	2.00	ตัว	1,750.00	3,500.00	390.00	780.00	4,280.00
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 ° หน้างาน 150 มม.	2.00	ตัว	2,020.00	4,040.00	390.00	780.00	4,820.00
8	ข้อโค้ง PE 45 ° 160 มม.	2.00	ลบ.ม.	513.00	1,026.00	-	-	1,026.00
9	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. (เดี่ยว) รวมติดตั้งประเภ็นยาง	14.00	ชุด	1,132.00	15,848.00	-	-	15,848.00
10	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดไคติน พร้อมหีบญญแ Ø 150 มม.	3.00	ชุด	7,840.00	23,520.00	660.00	1,980.00	25,500.00
11	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
12	ท่อปลอก SP Ø 250 มม.	6.00	ม.	1,901.00	11,406.00	161.00	966.00	12,372.00
13	ท่อปลอก GS Ø 3"	7.50	เมตร	294.00	2,205.00	40.00	300.00	2,505.00
14	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ Ø 160 มม.	9.00	ตัว	240.00	2,160.00	50.00	450.00	2,610.00
15	รัดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PE Ø 160 มม.x2"	1.00	ตัว	1,225.00	1,225.00	390.00	390.00	1,615.00
16	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø50x2"	2.00	ตัว	334.00	668.00	-	-	668.00
17	ข้อเกลียวนอก PB Ø50x2"	2.00	ตัว	353.00	706.00	-	-	706.00
18	ประตูน้ำทองเหลือง Ø2" พร้อมฝาครอบเหล็กท	1.00	ชุด	2,410.00	2,410.00	220.00	220.00	2,630.00
19	ฝาอุดปลายท่อ Ø 50 มม.	1.00	ตัว	106.00	106.00	-	-	106.00
20	เทพื้นเกลียว	2.00	ม.วน	15.00	30.00	-	-	30.00
21	แอร์วาล์ว (ครบชุด) Ø1"	1.00	ตัว	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00
22	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 150 มม.	5.00	ชุด	10,473.00	52,365.00	1,200.00	6,000.00	58,365.00
23	ค่าตัดประสานท่อ Ø150 มม.	2.00	จุด	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00
24	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	3.00	จุด	270.00	810.00	-	-	810.00
25	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา Ø 150 มม.	2.00	จุด	270.00	540.00	-	-	540.00
26	ค่าซ่อมคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	470.00	2,820.00	50.00	300.00	3,120.00
27	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	4.00	ตร.ม.	440.00	1,760.00	30.00	120.00	1,880.00
	รวม				683,130.00	-	250,251.00	933,381.00
1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ปากพนัง)	1.74	เที่ยว	15,114.00	26,298.00	-	-	26,298.00
2	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม. (บ./500ม.)	4.00		900.00	3,600.00	-	-	3,600.00
3	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000ม.)	2.00		150.00	300.00	-	-	300.00
	ยอดยกไป ปร.5							963,579.00