



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ที่ นศ ๗๖๘๐๓ /

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อ้างถึง คำสั่ง อบต.ท่าพญา ที่ ๐๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดบันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงระยะเวลาของโครงการขุดคูส่งน้ำ สายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพญา ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาเลขที่ ๕/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับโครงการขุดคูส่งน้ำ สายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพญา ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาเลขที่ ๕/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย คือ ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคาค่าก่อสร้างในวงเงิน ๒๙๑,๐๐๐.- บาท เป็นราคากลางสำหรับโครงการขุดคูส่งน้ำ สายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพญา ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓จุดๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาเลขที่ ๕/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายอรุณ ชูประจง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวทิตยา วัฒนสมัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายมานะ ทองเนื่องาม)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ

.....




(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดคูส่งน้ำ สายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพญา ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓จุดๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาเลขที่ ๕/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ โครงการขุดคูส่งน้ำ สายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพญา ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓จุดๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาเลขที่ ๕/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เงิน ๒๙๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดที่ อบต.ท่าพญากำหนด

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูประจง

๖.๒ นางสาวอติยา วัฒนสมัย

๖.๓ นายมานะ ทองเนืองาม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
 โครงการ ขุดคูส่งน้ำถนนสายแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอน 2 ปากคูกว้าง 3.00 ม. ท้องคูกว้าง 2.00 ม
 สถานที่ก่อสร้าง ริมถนนลาดยางสายแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน	213,785.00	1.3472	288,011.15	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	3,000	1	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				291,011.15	
รวมราคากลาง				291,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรุณ ชูประจง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอติตยา วัฒนสมชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายมานะ ทองเนื่องงาม)

กรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 291,000 บาท
 งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 297,000 บาท

(ลงชื่อ).....เห็น

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ ขุดคูส่งน้ำถนนสายแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม ตอน 2 ปากคูกว้าง 3.00 ม. ท้องคูกว้าง 2.00 ม ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ระยะทาง 830 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,150 ลบ.ม. นำดินขุดมาตั้งเป็นคันดินฐานกว้าง 5.00 ม. ด้านบน
กว้าง 4.00 ม. สูง 1.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอ.ก. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 7 ท่อน
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ริมถนนลาดยางสายแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่** 5/2558

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 7 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดคูส่งน้ำ	4,150.00	ลบ.ม.	-	-	30.09	124,873.50	124,873.00
2	งานตั้งคันดินเป็นต้วถนน	4,150.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	62,250.00	62,250.00
3	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 ม.	21.00	ท่อน	847.00	17,787.00	345.00	7,245.00	25,032.00
	3.1 ค่าขนส่ง	1.00	เที่ยว	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	3.2 ค่ายาแนว	21.00	ท่อน	20.00	420.00	10.00	210.00	630.00
ยอดยกไป ปจ.5					18,207.00		195,578.50	213,785.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค.0421.5/41578 ลว. 15 ตุลาคม 2558