



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายปลาตื้น หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพญา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน
คสล.สายปลาตื้น หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็น
เงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ใน
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา จะใช้ราคา
กลางนี้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิทธิชัย รอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายปลาตีน หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนน คสล. สายปลาตีน หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ปริมาณหินคลุกถมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. และเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ท่าพญากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. นายสยาม รัตน์น้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนงค์เยาว์ เรืองดิษฐ์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุนันท์ ยศมาก | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายปลาตันผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณหินคลุกถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 40 ล และเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 23/2563 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	360,926.60	1.3715	495,010.83	Factor F ภายใต้งบเงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				495,010.83	ระยะเวลาก่อสร้าง
ขอใช้งบประมาณเพียง				495,000.00	60
(ตัวอักษร) ดีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายสยาม รัตนน้อย

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ ยศมาก)

(นางนงเยาว์ เรืองดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิทธิชัย รอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
--------------	--------

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายปลาตีนผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาณหินคลุกถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม และเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอบางแพ้ว

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานเสริมผิวจราจร	30.00	ตร.ม.	-	-	1,000.00	30,000.00	30,000.00
2	งานดินถมปรับพื้นที่พร้อมเกรดเกลี่ย (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	91.20	ลบ.ม.	2,200.00	200,640.00	306.00	27,907.20	228,547.20
5	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	608.00	ตร.ม.	45.00	27,360.00	10.00	6,080.00	33,440.00
6	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	198.00	39,600.00	21.94	4,388.00	43,988.00
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	50.00	กก.	20.85	1,042.50	4.10	205.00	1,247.50
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.	-	กก.	22.81	-	4.10	-	-
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
10.	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	30.00	เมตร	22.90	687.00	14.03	420.90	1,107.90
11	ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	49.00	196.00	-	-	196.00
12	งานไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. 11.1 ดินถมเสริมไหล่ทาง นหนา 0.20 ม. 11.2 หินคลุก	- - 40.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	- - 550.00	- - 22,000.00	- - 10.00	- - 400.00	- - 22,400.00
ยอดยกไป ประ.5					291,525.50		69,401.10	360,926.60

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/17721 ลว. 16 พฤษภาคม 2559

- ราคาสุดก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2565

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร