



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนด้วน
หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพญา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิทธิชัย รอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนดวน หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนดวน หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนดวน หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. ดินถมไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. และหินคลุกถมไหล่ทางหนาข้าง ๐.๑๐ ม. โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้ายตามแบบแปลน อบต. ท่าพญากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นายสยาม รัตน์น้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนุสรา เงินถาวร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวโสรัญา ทองแผน | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูพล บุญศรี- ถนนด้านหมู่ที่ 4 ฝั่งขวาจรก้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ดินถมไหล่ทาง 2 ข้าง ก้างข้างละ 0.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. และหินคลุกไหลลงหน้าข้างละ 0.10 ม. โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์จำนวน 2 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	366,517.60	1.3715	502,678.89	Factor F ภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				502,678.89	ระยะเวลาก่อสร้าง
ขอใช้งบประมาณเพียง				500,000.00	60
(ตัวอักษร)		ห้าแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายสยาม รัตนน้อย

ลงชื่อ



(นางสาวสุดา เงินถาวร)

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวโสรญา ทองแผน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิชัย รอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูพล บุญศิริ- ถนนต้นหมูที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ดินถมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.และหินคลุกไหล่ทางหนาข้างละ 0.10 ม. โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	660.00	ตร.ม.	-	-	6.00	3,960.00	3,960.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	450.00	18,000.00	10.00	400.00	18,400.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	96.00	ลบ.ม.	2,200.00	211,200.00	306.00	29,376.00	240,576.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	660.00	ตร.ม.	45.00	29,700.00	5.00	3,300.00	33,000.00
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	120.00	ตร.ม.	120.00	14,400.00	21.94	2,632.80	17,032.80
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	200.00	กก.	20.85	4,170.00	4.10	820.00	4,990.00
7	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.60/1.00 ม.	6.00	ท่อน	950.00	5,700.00	500.00	3,000.00	8,700.00
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
9	แอสฟัลท์,วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	140.00	เมตร	22.79	3,190.60	14.03	1,964.20	5,154.80
10	ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	6.00	ท่อน	49.00	294.00	-	-	294.00
11	งานไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.							
	11.1 ดินถมเสริมไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	30.00	ลบ.ม.	550.00	16,500.00	30.00	900.00	17,400.00
	11.2 หินคลุก	27.00	ลบ.ม.	600.00	16,200.00	30.00	810.00	17,010.00
ยอดยกไป ปร.5					319,354.60		47,163.00	366,517.60

ภายได้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กก. 0421.5/17721 ลว. 16 พฤษภาคม 2559

- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2565

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 32.00 -32.99 บาท/ลิตร